



ZESTAW BFT ARES BT A 1500 DO BRAM PRZESUWNYCH DO 1500 KG

CENA: **2 550,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 72 GODZINY

PRODUCENT: BFT

OPIS PRZEDMIOTU

ZESTAW DO ZASTOSWAŃ PRZEMYSŁOWYCH PRZEZNACZONY DLA WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI, ZAKŁADÓW DO 40- 50 UŻYTKOWNIKÓW (ILOŚĆ PILOTÓW). PRZY ZASTOSOWANIU CZASOWEGO OTWARCIA BRAMY NP. W GODZINACH RANNYCH I POPOŁUDNIOWYCH MOŻNA ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW DO OK. 70, ALE JEST TO NIEZALECANE.

SKŁAD ZESTAWU :

1. SIŁOWNIK ARES BT A 1500 - 1 SZTUKA
2. CENTRALA STERUJĄCA HAMAL - 1 KOMPLET
3. WBUDOWANY RADIOODBIORNIK 2-KANAŁOWY NA 63 PILOTY - 1 KOMPLET
4. MECHANICZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE - 1 KOMPLET
5. FOTOKOMÓRKI DESME - 1 KOMPLET
6. PILOT ZMIENNO KODOWY 2 KANAŁOWY MITTO B2 - 2 SZTUKI
7. GWARANCJA DO 38 MIESIĘCY

AKCESORIA MONTAŻOWE

PODSTAWOWE FUNKCJE CENTRALI STERUJĄCEJ HAMAL :

1. USTAWIANIE ZA POMOCĄ PRZEŁĄCZNIKÓW DIP I REGULOWANYCH POTENCJONOMETRÓW
2. SPOWOLNIENIA W FAZIE ZAMYKANIA I OTWIERANIA,
3. SYSTEM AMPEROMETRYCZNEGO WYKRYWANIA PRZESZKÓD,
4. ZARZĄDZANIE MOMENTEM OBROTOWYM D-TRACK
5. AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE,
6. DWIE LINIE FOTOKOMÓREK,
7. ZAMKNIJ PO FOTO - 3 SEKUNDY,
8. FUNKCJA FURTKI 30 % OTWARCIA,
9. REGULOWANA SIŁA PRACY SIŁOWNIKA,
10. REGULOWANA PRĘDKOŚĆ PRACY,
11. WYJŚCIA - FLASH, 24V,
12. WEJŚCIA - NA URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, PP, OPEN, BAR
13. DIAGNOSTYKA NA DIODACH LED.

MONTUJEMY ZAKUPIONE U NAS ZESTAWY ZA DODATKOWA OPŁATA USTALANĄ INDYWIDUALNIE.

ZAPEWNIAMY DOBÓR I MONTAŻ MONTAŻ I SERWIS GWARANCYJNY URZĄDZEŃ OFEROWANYCH .

CENA MONTAŻU OBEJMUJE:

- DOJAZD DO KLIENTA NA TERENIE NASZEGO DZIAŁANIA - W PROMIENIU 60 KM OD MIEJSCOWOŚCI BRZEG
- MONTAŻ WSPORNIKÓW DO SIŁOWNIKÓW, CENTRALI STERUJĄCEJ, NAPĘDU
- ZAMOCOWANIE I WYREGULOWANIE
- MONTAŻ LISTWY ZĘBATEJ NA WKRĘTACH SZYBKIEGO MONTAŻU - BRAMA PRZESUWNA
- ZAMONTOWANIE I PODŁĄCZENIE AKCESORIÓW Z ZESTAWU TYPU LINII FOTOKOMÓREK, LAMPA, ANTENA ITP.
- ZAPROGRAMOWANIE ZESTAWU
- ZAPROGRAMOWANIE PILOTÓW Z ZESTAWU
- PRZESZKOLENIE UŻYTKOWNIKA

CENA MONTAŻU NIE OBEJMUJE:

- WYKONANIA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ (230V) ORAZ OKABLOWANIA FOTOKOMÓREK ITP.
- WYKONANIA PODSTAW POD NAPĘD LUB STOJAKA POD CENTRALĘ STERUJĄCĄ
- DODATKOWYCH PRZEWODÓW, PESZLI, WYKONANIA PRZYŁĄCZY
- REGULACJI I NAPRAWY BRAMY
- WSZELKIE DODATKOWE PRACE KALKULOWANE SĄ PRZEZ EKIPE MONTAŻOWĄ NA MIEJSCU MONTAŻU
- WGRYWANIA DUŻEJ ILOŚCI PILOTÓW (SYSTEMY WIELOPILOTOWE, OBSŁUGA WSPÓLNOT, DEWELOPERÓW ITP.)

TEREN DZIAŁANIA TO NASTĘPUJĄCE MIEJSCOWOŚCI I POWIATY:

1. OPOLE - MIASTO
2. WROCŁAW - MIASTO
3. POWIAT OPOLSKI
4. POWIAT WROCŁAWSKI
5. BRZEG I POWIAT
6. OŁAWA I POWIAT
7. OLEŚNICA I POWIAT
8. NAMYSŁÓW I POWIAT
9. NYSA I POWIAT
10. STRZELIN I POWIAT
11. KĘPNO I POWIAT.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG