https://automatyka.shop.pl 796750923
systemy@gatematic.eu



Zestaw BFT ICARO ULTRA AC A2000 do bram przesuwnych do 2000 kg

Producent: BFT

Czas wysyłki: 72 godziny

Cena

2 750,00 PLN

Opis produktu

Zestaw BFT ICARO ULTRA AC 2000 do bram przesuwnych do pracy bardzo intensywnej do bram o masie do 2000 kg, z silnikiem o zasilaniu wewnętrznym 24V i chłodzeniu powietrznym . Modele ze standardową prędkością pracy 9m/min. Siłownik wyposażony jest w enkoder - system z wykrywaniem przeszkód. Mocny silnik 750W . Miękki start i zatrzymanie oraz spowolnienia w fazie zamykania i otwierania mocny. Proste programowanie za pomocą przełączników. Klasa szczelności IP44. Tryb użytkowania bardzo intensywny. Magnetyczne wyłączniki krańcowe.

Skład zestawu :

1. Siłownik ICARO ULTRA AC A 2000 – 1 sztuka
2. Centrala sterująca LEO B CBB LO2 – 1 komplet
3. Wbudowany radioodbiornik 4-kanałowy na 63 piloty – 1 komplet
4. Magnetyczne wyłączniki krańcowe – 1 komplet
5. Fotokomórki COMPACTA - 1 komplet
6. Pilot zmienno kodowy 2 kanałowy MITTO B2 – 1 sztuka
7. Gwarancja do 38 miesięcy
8. Akcesoria montażowe

Podstawowe funkcje centrali sterującej LEO B CBB LO2 :

1. Spowolnienia w fazie zamykania i otwierania,
2. Auto SET,
3. System amperometrycznego wykrywania przeszkód,
4. Inteligentny system zarządzania momentem obrotowym D-TRACK
5. Automatyczne zamykanie,
6. Trzy linie fotokomórek,
7. Zamknij po foto – 3 sekundy,

8. Funkcja furtki regulowana,
9. Regulowana siła pracy siłownika,
10. Regulowana prędkość pracy,
11. Regulowany odcinek spowolnienia,
12. Wyjścia – FLASH, SCA, 24V,
13. Wejścia – na urządzenia bezpieczeństwa, PP,PED, OPEN, CLOSE, TIMER
14. Fototest,
15. Funkcja ICE –zwiększony moment w czasie rozruchu,
16. Wyjście przekaźnikowe AUX

Montujemy zakupione u nas zestawy za dodatkowa opłata ustalaną indywidualnie.

Zapewniamy dobór i montaż montaż i serwis gwarancyjny urządzeń oferowanych .

CENA MONTAŻU OBEJMUJE:

- dojazd do klienta na terenie naszego działania - w promieniu 60 km od miejscowości BRZEG
- montaż wsporników do siłowników, centrali sterującej, napędu
- zamocowanie i wyregulowanie
- montaż listwy zębatej na wkrętach szybkiego montażu - brama przesuwna
- zamontowanie i podłączenie akcesoriów z zestawu typu linii fotokomórek, lampa, antena itp.
- zaprogramowanie zestawu
- zaprogramowanie pilotów z zestawu
- przeszkolenie użytkownika

CENA MONTAŻU NIE OBEJMUJE:

- wykonania instalacji zasilającej (230V) oraz okablowania fotokomórek itp.
- wykonania podstaw pod napęd lub stojaka pod centralę sterującą
- dodatkowych przewodów, peszli, wykonania przyłączy
- regulacji i naprawy bramy
- wszelkie dodatkowe prace kalkulowane są przez ekipę montażową na miejscu montażu
- wgrywania dużej ilości pilotów (systemy wielopilotowe, obsługa wspólnot, deweloperów itp.)

Teren działania to następujące miejscowości i powiaty:

1. Opole - miasto
2. Wrocław - miasto
3. powiat opolski
4. powiat wrocławski
5. Brzeg i powiat
6. Oława i powiat
7. Oleśnica i powiat
8. Namysłów i powiat
9. Nysa i powiat
10. Strzelin i powiat
11. Kępno i powiat.

ZAPRASZAMY do KORZYSTANIA z NASZYCH USŁUG