



ZESTAW HI-SPEED DO 25 M/MIN  
BFT ARES VELOCE 500 DO BRAM  
PRZESUWNYCH DO 500 KG

CENA: **2 950,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 72 GODZINY

PRODUCENT: BFT

## OPIS PRZEDMIOTU

ZESTAW HI-SPEED DO BRAM DO 500 KG DO ZASTOSWAŃ PRZEMYSŁOWYCH PRZEZNACZONY DLA WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI, ZAKŁADÓW DO 40- 50 UŻYTKOWNIKÓW ( ILOŚĆ PILOTÓW ). PRZY ZASTOSOWANIU CZASOWEGO OTWARCIA BRAMY NP. W GODZINACH RANNYCH I POPOŁUDNIOWYCH MOŻNA ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW DO OK. 70, ALE JEST TO NIEZALECANE.

SKŁAD ZESTAWU :

1. SIŁOWNIK ARES ULTRA BT A 1500 - 1 SZTUKA
2. CENTRALA STERUJĄCA MERAK - 1 KOMPLET
3. WBUDOWANY RADIOODBIORNIK 2-KANAŁOWY NA 63 PILOTY - 1 KOMPLET
4. MAGNETYCZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE - 1 KOMPLET
5. FOTOKOMÓRKI DESME - 1 KOMPLET
6. PILOT ZMIENNO KODOWY 2 KANAŁOWY MITTO B2 - 2 SZTUKI
7. GWARANCJA DO 38 MIESIĘCY
8. AKCESORIA MONTAŻOWE

PODSTAWOWE FUNKCJE CENTRALI STERUJĄCEJ MERAK :

1. SPOWOLNIENIA W FAZIE ZAMYKANIA I OTWIERANIA,
2. SYSTEM AMPEROMETRYCZNEGO WYKRYWANIA PRZESZKÓD,
3. INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA MOMENTEM OBROTOWYM D-TRACK
4. AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE,
5. DWIE LINIE FOTOKOMÓREK,
6. ZAMKNIJ PO FOTO - 3 SEKUNDY,
7. FUNKCJA FURTKI REGULOWANA,
8. REGULOWANA SIŁA PRACY SIŁOWNIKA,
9. REGULOWANA PRĘDKOŚĆ PRACY,
10. REGULOWANY ODCINEK SPOWOLNIENIA,
11. WYJŚCIA - FLASH, SCA, 24V,
12. WEJŚCIA - NA URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA, PP,PED, OPEN, CLOSE,
13. FOTOTEST,

14. FUNKCJA ICE -ZWIĘKSZONY MOMENT W CZASIE ROZRUCHU,
15. WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE AUX

MONTUJEMY ZAKUPIONE U NAS ZESTAWY ZA DODATKOWA OPŁATA USTALANĄ INDYWIDUALNIE.

ZAPEWNIAMY DOBÓR I MONTAŻ MONTAŻ I SERWIS GWARANCYJNY URZĄDZEŃ OFEROWANYCH .

**CENA MONTAŻU OBEJMUJE:**

- DOJAZD DO KLIENTA NA TERENIE NASZEGO DZIAŁANIA - W PROMIENIU 60 KM OD MIEJSCOWOŚCI BRZEG
- MONTAŻ WSPORNIKÓW DO SIŁOWNIKÓW, CENTRALI STERUJĄCEJ, NAPĘDU
- ZAMOCOWANIE I WYREGULOWANIE
- MONTAŻ LISTWY ZĘBATEJ NA WKRĘTACH SZYBKIEGO MONTAŻU - BRAMA PRZESUWNA
- ZAMONTOWANIE I PODŁĄCZENIE AKCESORIÓW Z ZESTAWU TYPU LINII FOTOKOMÓREK, LAMPA, ANTENA ITP.
- ZAPROGRAMOWANIE ZESTAWU
- ZAPROGRAMOWANIE PILOTÓW Z ZESTAWU
- PRZESZKOLENIE UŻYTKOWNIKA

**CENA MONTAŻU NIE OBEJMUJE:**

- WYKONANIA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ (230V) ORAZ OKABLOWANIA FOTOKOMÓREK ITP.
- WYKONANIA PODSTAW POD NAPĘD LUB STOJAKA POD CENTRALĘ STERUJĄCĄ
- DODATKOWYCH PRZEWODÓW, PESZLI, WYKONANIA PRZYŁĄCZY
- REGULACJI I NAPRAWY BRAMY
- WSZELKIE DODATKOWE PRACE KALKULOWANE SĄ PRZEZ EKIPĘ MONTAŻOWĄ NA MIEJSCU MONTAŻU
- WGRYWANIA DUŻEJ ILOŚCI PILOTÓW (SYSTEMY WIELOPILOTOWE, OBSŁUGA WSPÓLNOT, DEWELOPERÓW ITP.)

TEREN DZIAŁANIA TO NASTĘPUJĄCE MIEJSCOWOŚCI I POWIATY:

1. OPOLE - MIASTO
2. WROCŁAW - MIASTO
3. POWIAT OPOLSKI
4. POWIAT WROCŁAWSKI
5. BRZEG I POWIAT
6. OŁAWA I POWIAT
7. OLEŚNICA I POWIAT
8. NAMYSŁÓW I POWIAT
9. NYSA I POWIAT
10. STRZELIN I POWIAT
11. KĘPNO I POWIAT.

**ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG**

FILM POGLĄDOWY